

Ausschreibungstext  
Für die schwimmende Verlegung von



- Bodenart  mewi Edelparkettmanufaktur massiv PARKETT  
 mewi Edelparkettmanufaktur 3-Schicht PARKETT
- Design  Raumlange Dielen  
 Systemlange Dielen
- Oberfläche  \_\_\_\_\_
- Verlegeart  Regelmässiger Verband  
 Unregelmässiger Verband  
 Verlegemuster nach Vorschlag und Absprache mit Kunden

Den Anweisungen der aktuellen Verlege- und Pflegeanleitung des Herstellers sind Folge zu leisten

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibungen inkl. Materialien, Lieferung und fachgerechter Montage	Preis / Einheit exkl. MwSt.	Summe exkl. MwSt.
<b>1</b>		<b>Untergrundprüfung und Vorbereitung nach SIA 251 / 253</b>		
1.1	_____ lfm	Scheinfugen und Risse im Estrich fachgerecht kraftschlüssig verschliessen	sFr./lfm _____ sFr.	_____ sFr.
1.2	_____ m <sup>2</sup>	Unebenheiten egalisieren	sFr./m <sup>2</sup> _____ sFr.	_____ sFr.
1.3	_____ m <sup>2</sup>	Dämmunterlage auslegen zur Raum- und Trittschalldämmung Mit integrierter Dampfbremse: _____ Ohne Dampfbremse: _____	sFr./m <sup>2</sup> _____ sFr. sFr./m <sup>2</sup> _____ sFr.	_____ sFr. _____ sFr.
1.4	_____ m <sup>2</sup>	Auf verlegereifen Unterboden Feuchtigkeitsbremse auslegen Material: PE Baufolie 0,2 mm	sFr./m <sup>2</sup> _____ sFr.	_____ sFr.
<b>2</b>		<b>Verlegung</b>		
2.1	_____ m <sup>2</sup>	mewi Parkett (Ausführung siehe oben) Holzart: _____ Format: _____ Zusätze: _____	sFr./m <sup>2</sup> _____ sFr.	_____ sFr.
2.2	_____ m <sup>2</sup>	Schwimmende Verlegung auf verlegereifen Unterboden	sFr./m <sup>2</sup> _____ sFr.	_____ sFr.
<b>3</b>		<b>Verlegezubehör und Montagezuschlag</b>		
3.1	_____ lfm	Massive Sockelleisten naturgeölt Holzart: _____	sFr./lfm _____ sFr.	_____ sFr.
3.2	_____ St.	Parkett an Türzargen anpassen	sFr./St. _____ sFr.	_____ sFr.
3.3	_____ m <sup>2</sup>	Abdecken der verlegten Böden mit Parkett Abdeckvlies	sFr./m <sup>2</sup> _____ sFr.	_____ sFr.
3.4	_____ m <sup>2</sup>	Erstpflge	sFr./m <sup>2</sup> _____ sFr.	_____ sFr.
<b>4</b>		<b>Regiearbeiten</b>		
4.1	_____ Std	Handwerkerstunden auf Nachweis einschliesslich aller Nebenkosten für unvorhergesehene Arbeiten	sFr./Std. _____ sFr.	_____ sFr.
		Zwischensumme		_____ sFr.
		8.0% MwSt.		_____ sFr.
		<b>Gesamt inkl. MwSt.</b>		_____ sFr.